

01



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de decréscimo/redução de Valor

Contrato n° 00158/2019-CPL – Tomada de Preços N° 00002/2019

Contratada: CICERO DOS SANTOS CALIXTO

Objeto: Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca.


Sr.^a Prefeita:

O Contrato n° 00158/2019-CPL tem como objeto a Pavimentação de diversas ruas do município de Itapororoca e o mesmo necessita ser aditivado decréscimo/redução de valor em 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), ou seja, o valor que era de R\$ 922.389,53, deverá ter seu valor alterado para R\$ 920.074,04.

Quanto ao aditamento de valor dá-se devido a correção na planilha da licitante que apresentou preços distintos para mesmos serviços, conforme relatório da GIGOVJP em anexo.

E, assim sendo, é de suma importância o decréscimo/redução de serviços para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 25 de Outubro de 2019.


LUIS FÉLIX DA SILVA
Secretário



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Operação 1013619-47	SICONV 799842	Tomador MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - PB	CNPJ 09.165.176/0001-78				
Programa PLANEJAMENTO URBANO		Objetivo MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO					
Descrição PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA - PB							
Nome Completo PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITA							
Data Seleção 30/12/2013	Data Assinatura 31/12/2013	Data Vigência 31/12/2019	Data Suspensiva 24/12/2015	Autorização Obra 24/12/2015			
Autorização SPA 25/03/2015	Data Aceite VRPL 01/06/2015	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI			
Conta Corrente 0044.006.00647170-5	Conta Poupança	Agência MAMANGUAPE					
V. Investimento 729.820,36	V. Repasse 700.000,00	V. Contrapartida 1 29.820,36	V. Contrapartida 2 0,00				
V. Empenhado 700.000,00	V. Creditado 560.000,00	V. Solicitado 840.000,00	V. RP Desbloqueado 335.198,85				
V. RP Saldo Creditado 224.801,15	V. CP Desbloqueado 14.549,17	V. CP Creditado 0,00	V. PTS Repasse 0,00				
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00						
P. Obra 47,92%	P. Obra Exec. 47,77%	Situação Obra PARALISADA	P. VI Libe. 47,92%	1ª Vigência EM SITUAÇÃO NORMAL	Situação Contrato EM SITUAÇÃO NORMAL	Estágio Contrato NORMAL	P. Obra Libe. 100,00%
ID Externa	Simplificado SIM	Portaria	Impositivo NÃO		Licit. S		
SN REPASSE	Gestor MDR		OBTV SIM				
Apelido do Empreendimento							
Observações do Empreendimento							

02



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Créditos Recebidos

Data	Valor	%
30/12/15	350.000,00	50,00
05/06/19	210.000,00	30,00
	<u>560.000,00</u>	<u>80,00</u>
Solicitar:	140.000,00	20,00

Pedidos de Medição

Data	Valor	% Pendente
23/02/17	88.681,53	12,15 NÃO
11/04/17	98.080,46	13,44 NÃO
10/08/17	47.020,09	6,40 NÃO
25/09/17	55.649,32	7,65 NÃO
15/12/17	60.316,62	8,26 NÃO
	<u>349.748,02</u>	<u>47,90</u>
Solicitar:	380.072,34	52,10

Vistorias Realizadas

Data	Valor	%
23/02/17	88.681,53	100,00
11/04/17	98.080,46	100,00
10/08/17	47.020,09	100,00
25/09/17	55.649,32	100,00
15/12/17	60.316,62	100,00
	<u>349.748,02</u>	<u>500,00</u>
Atestar:	380.072,34	400,00

Autorizações de Saque

Data	Repasse	Contrapartida	Total	%	PCP
14/06/16	85.054,46	3.627,07	88.681,53	12,15	APROVADO
26/04/17	94.059,16	4.021,30	98.080,46	13,44	APROVADO
14/08/17	45.092,27	1.927,82	47.020,09	6,44	APROVADO
02/10/17	53.149,32	2.500,00	55.649,32	7,63	APROVADO
21/12/17	57.843,64	2.472,98	60.316,62	8,26	APROVADO
	<u>335.198,85</u>	<u>14.549,17</u>	<u>349.748,02</u>	<u>47,92</u>	
Valor a autorizar:			380.072,34	52,08	
Saldo Medição:			0,00		

Pendências

Engenharia

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
15	Apresentar o distrato da empresa COSTA L.	30/07/19
INFO	Reprogramação: A Rua Jean Carlos da Silva foi excluída do acompanhamento da CAIXA, considerando a impossibilidade de aumento de contrapartida. Valor acatado na Reprogramação: R\$ 729.287,80	12/08/19

Operacional

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
INFO	Considerando que as vistoria previstas para o contrato (vistoria de 50%, 80% e 100%) já foram extrapoladas e que o objeto ainda não foi concluído, todas as vistoria extras que forem realizadas serão cobradas.	26/02/19
	Efetuar a devolução do valor de R\$ 1.080,60 (serviços glosados na vistoria realizada em 07/02/2019), pago a empresa Costa L Construções e Empreendimentos LTDA, uma vez que a prefeitura irá realizar uma nova licitação para continuidade da execução do objeto, não tendo, assim, como ajustar o saldo pago a maior no próximo desbloqueio.	26/02/19
	Pagar tarifa no valor de R\$ 1.062,00 referente à vistoria excedente realizada em 07/02/2019 (quarta vistoria do contrato).	26/02/19
	Apresentar processo licitatório, com urgência, para conclusão do objeto.	12/08/19

03



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Operação 1014975-92	SICONV 806811	Tomador MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - PB	CNPJ 09.165.176/0001-78				
Programa ESPORTE DE GRANDE EVENTO		Objetivo ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE					
Descrição CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CELSO MORAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB							
Nome Completo CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CELSO MORAIS NO							
Data Seleção 02/04/2014	Data Assinatura 06/08/2014	Data Vigência 31/12/2019	Data Suspensiva 30/11/2016	Autorização Obra 30/11/2016			
Autorização SPA	Data Aceite VRPL 23/06/2016	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI			
Conta Corrente 0044.006.00647172-1	Conta Poupança	Agência MAMANGUAPE					
V. Investimento 494.655,93	V. Repasse 487.500,00	V. Contrapartida 1 7.155,93	V. Contrapartida 2 0,00				
V. Empenhado 487.500,00	V. Creditado 487.500,00	V. Solicitado 487.500,00	V. RP Desbloqueado 343.077,77				
V. RP Saldo Creditado 144.422,23	V. CP Desbloqueado 5.631,05	V. CP Creditado 0,00	V. PTS Repasse 0,00				
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00						
P. Obra 76,38%	P. Obra Exec. 55,96%	Situação Obra PARALISADA	P. VI Libe. 70,50%	1ª Vigência EM SITUAÇÃO NORMAL	Situação Contrato EM SITUAÇÃO NORMAL	Estágio Contrato NORMAL	P. Obra Libe. 91,60%
ID Externa	Simplificado SIM	Portaria	Impositivo SIM	Licit. S			
SN REPASSE	Gestor MC	OBTV SIM					
Apelido do Empreendimento							
Observações do Empreendimento							

h0

Créditos Recebidos		
Data	Valor	%
30/06/16	243.750,00	50,00
13/11/18	146.250,00	30,00
28/12/18	97.500,00	20,00
	<u>487.500,00</u>	<u>100,00</u>
Solicitar:	0,00	0,00

Pedidos de Medição					
Data	Valor	%	Pendente		
16/12/16	126.211,16	25,51	NÃO		
18/05/17	105.021,62	21,23	NÃO		
11/08/17	14.122,81	3,37	NÃO		
15/03/19	71.907,32	0,00	NÃO		
15/10/19	29.086,82	0,00	SIM		
	<u>346.349,73</u>	<u>50,11</u>			
Solicitar:	148.306,20	49,89			

Vistorias Realizadas		
Data	Valor	%
16/12/16	126.211,16	100,00
18/05/17	105.021,62	100,00
11/08/17	14.122,81	100,00
15/03/19	71.907,32	100,00
15/10/19	0,00	0,00
	<u>317.262,91</u>	<u>400,00</u>
Atestar:	177.393,02-300,00	

Autorizações de Saque					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	%	PCP
22/03/17	124.381,10	1.830,06	126.211,16	25,51	APROVADO
31/05/17	102.921,62	2.100,00	105.021,62	21,23	APROVADO
15/05/18	13.918,03	204,78	14.122,81	2,86	APROVADO
10/12/18	30.989,94	455,97	31.445,91	6,36	APROVADO
21/03/19	70.867,08	1.040,24	71.907,32	14,54	APROVADO
	<u>343.077,77</u>	<u>5.631,05</u>	<u>348.708,82</u>	<u>70,50</u>	
	Valor a autorizar:		145.947,11	29,50	
	Saldo Medição:		-31.445,91		

Pendências

Engenharia

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
	BM02 e 03 - RAE02 Valor solicitado acumulado: R\$ 247.907,99 Valor vistado no período: R\$ 119.144,41 Valor vistado acumulado: R\$ 245.355,59 Glosas: item 1.1 - placa da obra R\$ 2.552,40 - qualidade insatisfatória/danificada	27/11/17

Operacional

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
	Este contrato tem relação com o de nº 1010640-51, cujo objeto é a construção da 1ª etapa do estádio de futebol Celso Morais. Para fins de comprovação de titularidade de área, consideramos posicionamento do Jurídico da CAIXA, emitido em 12/02/15: há Imissão de Posse Provisória, apesar do imóvel está hipotecado ao Banco do Brasil. Não há, portanto, como o BB barrar a desapropriação. A regularização formal da propriedade pode ser comprovada até o final da execução do contrato de repasse.	11/02/16
	Encaminhar foto comprovando a recuperação da placa de obras e sua afixação. OBS: atender junto com os condicionantes do procedimento.	25/10/19

05



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Operação 1041712-53	SICONV 846957	Tomador MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - PB	CNPJ 09.165.176/0001-78				
Programa TURISMO		Objetivo MTUR INFRAESTRUTURA TURISTICA					
Descrição CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL TURÍSTICO, NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA - PB.							
Nome Completo CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL TURÍSTICO, NO MUNICÍPIO DE ITAP							
Data Seleção 04/05/2017	Data Assinatura 15/12/2017	Data Vigência 31/12/2019	Data Suspensiva 15/08/2019	Autorização Obra 15/08/2019			
Autorização SPA	Data Aceite VRPL 18/06/2019	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI			
Conta Corrente 0044.006.00647243-4		Conta Poupança		Agência MAMANGUAPE			
V. Investimento 244.000,00	V. Repasse 243.750,00	V. Contrapartida 1 250,00		V. Contrapartida 2 0,00			
V. Empenhado 243.750,00	V. Creditado 48.750,00	V. Solicitado 438.750,00		V. RP Desbloqueado 41.339,67			
V. RP Saldo Creditado 7.410,33	V. CP Desbloqueado 51,97	V. CP Creditado 0,00		V. PTS Repasse 0,00			
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00						
P. Obra 20,77%	P. Obra Exec. 0,00%	Situação Obra NORMAL	P. VI Libe. 16,96%	1ª Vigência EM SITUAÇÃO NORMAL	Situação Contrato EM SITUAÇÃO NORMAL	Estágio Contrato NORMAL	P. Obra Libe. 0,00%
ID Externa	Simplificado SIM	Portaria		Impositivo SIM	Licit. S		
SN REPASSE	Gestor MTUR			OBTV SIM			
Apelido do Empreendimento							
Observações do Empreendimento							

96



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Créditos Recebidos		
<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>
22/07/19	48.750,00	20,00
	48.750,00	20,00
Solicitar:	195.000,00	80,00

Pedidos de Medição		
<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>% Pendente</u>
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Vistorias Realizadas		
<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>
	0,00	0,00
Atestar:	100,00	

Autorizações de Saque					
<u>Data</u>	<u>Repasse</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>	<u>PCP</u>
03/10/19	41.339,67	51,97	41.391,64	16,96	
	41.339,67	51,97	41.391,64	16,96	
			Valor a autorizar:	202.608,36	83,04
			Saldo Medição:	-41.391,64	

Pendências

Operacional

<u>ID</u>	<u>Descrição da Pendência</u>	<u>Inclusão</u>
	Registrar/anexar na Plataforma + Brasil a comprovação da execução financeira referente à mensagem de autorização de saque emitida em 03/10/2019 no valor de R\$ 41.391,64 e comunicar por email para gigovjp10@caixa.gov.br.	03/10/19

70



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Operação 1054116-72	SICONV 868000	Tomador MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - PB	CNPJ 09.165.176/0001-78				
Programa PLANEJAMENTO URBANO		Objetivo					
Descrição PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA - PB.							
Nome Completo PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA - PB.							
Data Seleção 10/05/2018	Data Assinatura 29/06/2018	Data Vigência 30/09/2020	Data Suspensiva 21/12/2019	Autorização Obra			
Autorização SPA	Data Aceite VRPL	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI			
Conta Corrente 0044.006.00647217-5	Conta Poupança		Agência MAMANGUAPE				
V. Investimento 934.395,64	V. Repasse 911.877,39	V. Contrapartida 1 22.518,25		V. Contrapartida 2 0,00			
V. Empenhado 911.877,39	V. Creditado 0,00	V. Solicitado 0,00		V. RP Desbloqueado 0,00			
V. RP Saldo Creditado 0,00	V. CP Desbloqueado 0,00	V. CP Creditado 0,00		V. PTS Repasse 0,00			
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00						
P. Obra 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Situação Obra NORMAL	P. VI Libe. 0,00%	1ª Vigência CONTRATADA COM CLAUSULA SUSPENSIVA	Situação Contrato CLÁUSULA SUSPENSIVA	Estágio Contrato CLÁUSULA SUSPENSIVA	P. Obra Libe. 0,00%
ID Externa	Simplificado NÃO		Portaria	Impositivo SIM		Licit.	
SN REPASSE			Gestor MDR		OBTV SIM		
Apelido do Empreendimento							
Observações do Empreendimento							

08

Créditos Recebidos		
Data	Valor	%
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Pedidos de Medição		
Data	Valor	% Pendente
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Vistorias Realizadas		
Data	Valor	%
	0,00	0,00
Atestar:	100,00	

Autorizações de Saque					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	%	PCP
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor a autorizar:			934.395,64	100,00	
Saldo Medição:			0,00		

Pendências

Engenharia

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
21	Titularidade das áreas de lançamento das drenagens. - Condição para emissão de AIO.	16/01/19
25	Apresentar cronograma físico-financeiro proposto pela empresa contratada.	06/08/19
22	Na planilha orçamentária licitada, corrigir divergências de preços unitários de serviços idênticos entre as ruas. 1. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, para o menor valor licitado - R\$ 144,64. 2. Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte, para o menor valor licitado - R\$ 912,56.	06/08/19
26	A documentação apresentada através do Ofício nº A-441/2019 já foi apresentada anteriormente.	30/09/19
28	Corrigir a PLE apresentada através do Ofício Nº A-459/2019, pois apresenta 12 medições e o cronograma prevê a conclusão da obra em 6 meses.	04/10/19
29	Para a continuidade da análise na Plataforma mais Brasil, solicitamos: 1. Corrigir no Memorial Descritivo as quantidades do quadro do item 1.3 - Proposta, retratando a última versão do projeto. PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA, SOLICITADA DESDE 30/09/2019. 2. Titularidade das áreas de lançamento das drenagens. PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA, SOLICITADA DESDE 30/09/2019. - A declaração apresentada trata das áreas das ruas a serem pavimentadas, não inclui as áreas dos lançamentos das drenagens nas ruas: Tambor, Vitorino Miguel de Oliveira, Júlia Ferreira da Silva, José Evangelista da Silva, Alzira Joana da Conceição e Antônio de Matos Barbosa. - Se as áreas forem particulares anexar Declaração de Anuência do Proprietário, que deve conter o nome da rua. - Se as áreas forem públicas ou "non aedificandi" anexar declaração específica.	15/10/19

Operacional

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
INFO	Projeto considerado viável no valor de R\$ 934.395,64 conforme Laudo de Análise de Engenharia emitido em 11/02/19.	14/02/19
4	Pagar tarifa de R\$ 60,00 referente publicação no DOU - alteração de contrapartida para R\$ 22.518,25.	15/03/19
INFO1	Retirada da Cláusula Suspensiva está condicionada à solução da titularidade das áreas de lançamento das drenagens conforme indicado na pendência ID 29.	16/10/19



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Operação 1054161-15	SICONV 868002	Tomador MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - PB	CNPJ 09.165.176/0001-78				
Programa PLANEJAMENTO URBANO		Objetivo					
Descrição PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, PB.							
Nome Completo PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADAS NO							
Data Seleção 10/05/2018 Autorização SPA	Data Assinatura 21/06/2018 Data Aceite VRPL	Data Vigência 30/09/2020 Recebimento PCF	Data Suspensiva 13/12/2019 Aprovação PCF	Autorização Obra Aprovação SIAFI			
Conta Corrente 0044.006.00647219-1	Conta Poupança	Agência MAMANGUAPE					
V. Investimento 223.500,00 V. Empenhado 222.857,14 V. RP Saldo Creditado 0,00 V. PTS Contrapartida 0,00	V. Repasse 222.857,14 V. Creditado 0,00 V. CP Desbloqueado 0,00 V. PTS Desbloqueado 0,00	V. Contrapartida 1 642,86 V. Solicitado 0,00 V. CP Creditado 0,00	V. Contrapartida 2 0,00 V. RP Desbloqueado 0,00 V. PTS Repasse 0,00				
P. Obra 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Situação Obra NORMAL	P. VI Libe. 0,00%	1ª Vigência	Situação Contrato CONTRATADA COM CLAUSULA SUSPENSIVA	Estágio Contrato CLÁUSULA SUSPENSIVA	P. Obra Libe. 0,00%
ID Externa	Simplificado SIM	Portaria		Impositivo SIM	Licit.		
SN REPASSE	Gestor MDR			OBTV SIM			
Apelido do Empreendimento							
Observações do Empreendimento							

10

Créditos Recebidos		
Data	Valor	%
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Pedidos de Medição		
Data	Valor	% Pendente
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Vistorias Realizadas		
Data	Valor	%
	0,00	0,00
Atestar:	100,00	

Autorizações de Saque					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	%	PCP
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor a autorizar:		223.500,00	100,00	
	Saldo Medição:		0,00		

Pendências

Engenharia

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
2	Titularidade das áreas de lançamento das drenagens da Rua Josefa da Silva Barbosa.	25/03/19
13	Reapresentar as planilhas orçamentárias de conformidade com as aprovadas no LAE, uniformizando o valor das rampas de acessibilidade para R\$ 782,92 em todas as ruas, totalizando o projeto em R\$ 230.560,53.	11/06/19

Operacional

ID	Descrição da Pendência	Inclusão
INFO	A PM de Itapororoca apresentou declaração se comprometendo a executar, sem ônus para este CR, a pavimentação dos trechos E 12,00+8,42 a E13,00+13,6,078 da Rua Josefa da Silva Barbosa.	07/05/19
INFO1	Projeto considerado apto no valor de R\$ 230.960,53 conforme Laudo de Análise de Engenharia emitido em 30/05/2019.	27/06/19
2	Solicitar adequação do Plano de Trabalho no SICONV (Aba TAs) e respectivos cronogramas em função do valor aceito no Laudo de Análise de Engenharia: VI: R\$ 230.960,53 Repasse: R\$ 222.857,14 Contrapartida: R\$ 8.103,39	27/06/19
1	"Inserir cópia do projeto na aba ""Projeto Básico/Termo de Referência"" no SICONV. Após inserção, informar à gigovjp09@caixa.gov.br e gigovjp@caixa.gov.br. CONDICIONANTE À RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA E LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELO GESTOR."	27/06/19
	Em atenção ao Ofício 0506/2019/GAPRE, que encaminha documentos referentes ao processo licitatório, informamos a impossibilidade de análise da demanda, tendo em vista que o contrato permanece em condições de cláusula suspensiva.	15/10/19

ff



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Operação 1055531-80	SICONV 869896	Tomador MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - PB	CNPJ 09.165.176/0001-78			
Programa TURISMO		Objetivo				
Descrição CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB. 1ª ETAPA						
Nome Completo CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROC						
Data Seleção 25/05/2018	Data Assinatura 29/06/2018	Data Vigência 30/09/2020	Data Suspensiva 08/01/2020	Autorização Obra		
Autorização SPA	Data Aceite VRPL	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI		
Conta Corrente 0044.006.00647218-3	Conta Poupança		Agência MAMANGUAPE			
V. Investimento 225.087,14	V. Repasse 222.857,14	V. Contrapartida 1 2.230,00	V. Contrapartida 2 0,00			
V. Empenhado 222.857,14	V. Creditado 0,00	V. Solicitado 0,00	V. RP Desbloqueado 0,00			
V. RP Saldo Creditado 0,00	V. CP Desbloqueado 0,00	V. CP Creditado 0,00	V. PTS Repasse 0,00			
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00					
P. Obra 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Situação Obra NORMAL	P. VI Libe. 0,00%	1ª Vigência SITUAÇÃO CONTRATO CONTRATADA COM CLAUSULA SUSPENSIVA	Estágio Contrato CLÁUSULA SUSPENSIVA	P. Obra Libe. 0,00%
ID Externa	Simplificado SIM	Portaria	Impositivo SIM		Licit.	
SN REPASSE	Gestor MTUR		OBTV SIM			
Apelido do Empreendimento						
Observações do Empreendimento						

12



Gerência Executiva e Negocial de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 04/11/2019 - Fonte: REUNI

Créditos Recebidos		
<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Pedidos de Medição		
<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>% Pendente</u>
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Vistorias Realizadas		
<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>
	0,00	0,00
Atestar:	100,00	

Autorizações de Saque					
<u>Data</u>	<u>Repasse</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>	<u>PCP</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor a autorizar:			225.087,14	100,00	
Saldo Medição:			0,00		

Pendências		
<u>ID</u>	<u>Descrição da Pendência</u>	<u>Inclusão</u>
<hr/>		

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

TOMADA DE PREÇOS 02/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
LOCAL Diversos

SCS Construções



REF.: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Outubro - 2018

Encargos: 87,31%
B.D.I.: 22,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)	Rua do Tambor	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	Rua Alzira Joana da Conceição	Rua José Evangelista da Silva	Rua Marcos Moises de oliveira	Rua Josete Maria da Silva Elias	Rua Sebastião Viana Fernandes	Rua Julia Ferreira da Silva	Rua Antônio de Matos Barbosa	Rua Maria Francisca da Conceição
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	3.471,60	3.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	3.569,88	219,03	446,88	403,97	231,99	125,11	114,88	181,28	600,30	669,82	576,62
1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	2.068,60	206,86	206,86	206,86	206,86	206,86	206,86	206,86	206,86	206,86	206,86
2.0 PAVIMENTAÇÃO												
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	14.585,46	894,88	1.825,81	1.650,51	947,86	511,15	469,38	740,64	2.452,64	2.736,69	2.355,90
2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	511.204,94	31.364,59	63.992,71	57.848,50	33.221,54	17.915,39	16.451,39	25.958,65	85.962,32	95.918,15	82.571,70
2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	47.822,68	2.831,76	5.821,41	5.293,85	3.275,26	2.024,63	1.851,72	2.527,88	8.714,16	7.922,35	7.559,66
2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	3.281,76	216,72	464,40	287,93	185,76	0,00	0,00	185,76	269,35	835,92	835,92
2.5	Execução de calçada em concreto não estrutural (1:3:5) Fck = 12Mpa, preparo mecânico, espessura de 7cm	135.973,85	9.642,79	14.401,71	12.876,20	8.338,77	6.275,54	5.547,73	6.066,50	22.568,74	26.426,93	23.828,94
2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura 1,05m	31.174,66	0,00	5.421,68	5.421,68	2.710,84	0,00	0,00	2.710,84	6.777,10	0,00	8.132,52
2.7	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura 1,35m	20.910,24	3.485,04	0,00	0,00	0,00	3.485,04	3.485,04	0,00	0,00	10.455,12	0,00

Demétrio Araújo da Silva
ENGRº CIVIL
CREA 160465043-5

hr

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)	Rua do Tambor	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	Rua Alzira Joana da Conceição	Rua José Evangelista da Silva	Rua Marcos Moises de oliveira	Rua Josete Maria da Silva Elias	Rua Sebastião Viana Fernandes	Rua Julia Ferreira da Silva	Rua Antônio de Matos Barbosa	Rua Maria Francisca da Conceição
2.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	52.961,45	3.149,01	6.611,84	5.786,49	3.759,37	2.034,54	1.804,73	2.745,39	9.944,53	8.809,47	8.316,08
2.9	Caiação em meio fio	963,88	57,08	117,23	106,69	66,01	40,81	37,33	50,95	175,64	159,67	152,37
2.10	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	1.649,45	63,44	126,88	106,88	152,26	177,63	177,63	0,00	393,33	215,70	215,70

Demétrio Araújo da Silva
 ENG.º CIVIL
 CREA 160465043-5

15

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)	Rua do Tambor	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	Rua Alzira Joana da Conceição	Rua José Evangelista da Silva	Rua Marcos Moises de oliveira	Rua Josete Maria da Silva Elias	Rua Sebastião Viana Fernandes	Rua Julia Ferreira da Silva	Rua Antônio de Matos Barbosa	Rua Maria Francisca da Conceição
3.0	DRENAGEM											
3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	277,64	23,32	22,26	44,52	98,92	0,00	0,00	0,00	44,10	44,52	0,00
3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	2.905,15	249,10	239,05	478,22	986,21	0,00	0,00	0,00	474,24	478,22	0,00
3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	7.556,63	842,40	808,70	932,26	1.707,01	0,00	0,00	0,00	1.626,39	1.639,87	0,00
3.4	Colchão de areia	2.193,15	184,19	176,00	351,63	781,41	0,00	0,00	0,00	348,29	351,63	0,00
3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	37.884,10	3.182,08	3.037,44	6.074,88	13.497,80	0,00	0,00	0,00	6.017,02	6.074,88	0,00
3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	6.580,31	540,41	523,98	1.047,97	2.381,81	0,00	0,00	0,00	1.038,17	1.047,97	0,00
3.7	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	1.332,83	0,00	0,00	0,00	1.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	12.767,40	1.418,60	1.418,60	2.837,20	1.418,60	0,00	0,00	0,00	2.837,20	2.837,20	0,00
3.9	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	6.747,48	749,72	749,72	1.499,44	749,72	0,00	0,00	0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
3.10	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	8.213,04	912,56	912,56	1.825,12	912,56	0,00	0,00	0,00	1.825,12	1.825,12	0,00
4.0	DIVERSOS											
4.1	Limpeza final da obra	3.977,86	244,06	497,95	450,14	258,51	139,41	128,01	201,99	668,90	746,37	642,52
TOTAL DA OBRA		920.074,04	63.949,24	107.823,88	105.550,94	77.221,90	32.936,11	30.274,70	41.576,74	154.443,84	170.901,90	135.394,79

Demétrio Araújo da Silva
ENG. CIVIL
CREA 160465043-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
TOMADA DE PREÇOS 02/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SCS Construções

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
LOCAL: Rua do Tambor

Encargos: 87,93%

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Outubro - 2018

B.D.I.: 22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. C/ BDI	TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES							3.897,49	
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	m ²	10,00	347,16	3.471,60	
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	625,79	0,35	219,03	
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	103,43	206,86	
PAVIMENTAÇÃO							51.705,31	
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	625,79	1,43	894,88	
COMP.	composição	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m ²	625,79	50,12	31.364,59	
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	182,93	15,48	2.831,76	
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granítica	m	14,00	15,48	216,72	
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m ²	162,83	59,22	9.642,79	
COMP.	02	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	4,00	871,26	3.485,04	
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	38,23	82,37	3.149,01	
GIDUR	75390	2.8	Caixação em meio fio	m ²	54,88	1,04	57,08	
SICRO	5213570 / JULHO 2018	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m ²	0,20	317,20	63,44	
DRENAGEM							8.102,38	
SINAPI	73610	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	22,00	1,06	23,32	
SINAPI	90092	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ³	50,63	4,92	249,10	

Demétrio Araújo da Silva
ENGR. CIVIL
CREA 160465043-5

17

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. C/ BDI	TOTAL	
SINAPI	94045	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	67,50	12,48	842,40	
COMP	03	3.4	Colchão de areia	m ³	4,95	37,21	184,19	
SINAPI	92212	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	22,00	144,64	3.182,08	
SINAPI	93360	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ³	35,86	15,07	540,41	
SINAPI	83659	3.7	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	2,00	709,30	1.418,60	
COMP	04	3.8	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	2,00	374,86	749,72	
SINAPI	73856/002	3.9	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	1,00	912,56	912,56	
FONTE	CÓDIGO	4.0	DIVERSOS				244,06	
GIDUR	84523	4.1	Limpeza final da obra	m ²	625,79	0,39	244,06	
TOTAL								63.949,23

Demétrio Araújo da Silva
 ENG. CIVIL
 CREA 160465043-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
TOMADA DE PREÇOS 02/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SCS Construções

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
LOCAL: Rua Vitorino Miguel de Oliveira

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Outubro - 2018

Encargos: 87,93%

B.D.I.: 22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	UNIT. S/BDI	VALORES (R\$)	
							UNIT. C/ BDI	TOTAL
							653,74	
FONTE	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00X2,50m)	m ²	0,00	284,56	347,16	0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	1.276,79	0,29	0,35	446,88
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43	206,86
							98.783,77	
FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO					
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	1.276,79	1,17	1,43	1.825,81
COMP.	composição	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m ²	1.276,79	41,08	50,12	63.992,71
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	376,06	12,69	15,48	5.821,41
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	m	30,00	12,69	15,48	464,40
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m ²	243,19	48,54	59,22	14.401,71
COMP.	01	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	8,00	555,50	677,71	5.421,68
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	80,27	67,52	82,37	6.611,84
GIDUR	75390	2.8	Caiação em meio fio	m ²	112,82	0,85	1,04	117,33
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m ²	0,40	260,00	317,20	126,88
							7.888,42	
FONTE	CÓDIGO	3.0	DRENAGEM					
SINAPI	73610	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	21,00	0,87	1,06	22,26

Demétrio Araújo da Silva
ENG° CIVIL
CREA 160465043-5

61

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
SINAPI	90092	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ²	48,61	4,03	4,92	239,16
SINAPI	94045	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	64,80	10,23	12,48	808,70
COMP	03	3.4	Colchão de areia	m ²	4,73	30,50	37,21	176,00
SINAPI	92212	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	21,00	118,56	144,64	3.037,44
SINAPI	93360	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ³	34,77	12,35	15,07	523,98
SINAPI	83659	3.7	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	2,00	581,39	709,30	1.418,60
COMP	04	3.8	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	2,00	307,26	374,86	749,72
SINAPI	73856/002	3.9	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	1,00	748,00	912,56	912,56
FONTE	CÓDIGO	4.0	DIVERSOS					497,95
GIDUR	84523	4.1	Limpeza final da obra	m ²	1.276,79	0,32	0,39	497,95
TOTAL								107.823,90

Demétrio Araújo da Silva
 ENG° CIVIL
 CREA 160465043-5

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

TOMADA DE PREÇOS 02/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SCS Construções

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
LOCAL: Rua Alzira Joana da Conceição

Encargos: 87,93%

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices de Construções Civil - SINAPI Outubro - 2018

B.D.I.: 22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
FONTE	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					610,83
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00X2,50m)	m²	0,00	284,56	347,16	0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.154,20	0,29	0,35	403,97
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43	206,86
FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO					89.398,73
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	1.154,20	1,17	1,43	1.650,51
COMP.	composição	2.2	Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia	m²	1.154,20	41,08	50,12	57.848,50
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	341,98	12,69	15,48	5.293,85
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	m	18,60	12,69	15,48	287,93
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	217,43	48,54	59,22	12.876,20
COMP.	01	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	8,00	555,50	677,71	5.421,68
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	70,25	67,52	82,37	5.786,49
GIDUR	75390	2.8	Caixação em meio fio	m²	102,59	0,85	1,04	106,69
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	0,40	260,00	317,20	126,88
FONTE	CÓDIGO	3.0	DRENAGEM					15.091,24
SINAPI	73610	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	42,00	0,87	1,06	44,52

Demétrio Araújo da Silva
ENGº CIVIL
CREA 160465043-5

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
SINAPI	90092	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ³	97,20	4,03	4,92	478,22
SINAPI	94045	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	74,70	10,23	12,48	932,26
COMP	03	3.4	Colchão de areia	m ³	9,45	30,50	37,21	351,63
SINAPI	92212	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	42,00	118,56	144,64	6.074,88
SINAPI	93360	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ³	69,54	12,35	15,07	1.047,97
SINAPI	83659	3.7	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	4,00	581,39	709,30	2.837,20
COMP	04	3.8	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	4,00	307,26	374,86	1.499,44
SINAPI	73856/002	3.9	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	2,00	748,00	912,56	1.825,12
450,14								
FONTE	CÓDIGO	4.0	DIVERSOS					
GIDUR	84523	4.1	Limpeza final da obra	m ²	1.154,20	0,32	0,39	450,14
TOTAL								105.550,95

Demétrio Araújo da Silva
 ENG^o CIVIL
 CREA 160465043-5

22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
TOMADA DE PREÇOS 02/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SCS Construções

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
LOCAL: Rua José Evangelista da Silva

Encargos: 87,93%

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Outubro - 2018

B.D.I.: 22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	UNIT. S/BDI	VALORES (R\$)	
							UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								438,85
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00X2,50m)	m²	0,00	284,56	347,16	0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	662,84	0,29	0,35	231,99
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43	206,86
2.0 PAVIMENTAÇÃO								52.657,67
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	662,84	1,17	1,43	947,86
COMP.	composição	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	662,84	41,08	50,12	33.221,54
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	211,58	12,69	15,48	3.275,26
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	m	12,00	12,69	15,48	185,76
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	140,81	48,54	59,22	8.338,77
COMP.	01	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	4,00	555,50	677,71	2.710,84
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	45,64	67,52	82,37	3.759,37
GIDUR	75390	2.8	Caiação em meio fio	m²	63,47	0,85	1,04	66,01
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	0,48	260,00	317,20	152,26
3.0 DRENAGEM								23.866,87
SINAPI	73610	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	93,32	0,87	1,06	98,92

Demétrio Araújo da Silva
ENGº CIVIL
CREA 160465043-5

23

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	UNIT. S/BDI	VALORES (R\$)	
							UNIT. C/ BDI	TOTAL
SINAPI	90092	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante numa composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ³	200,45	4,03	4,92	986,21
SINAPI	94045	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	136,78	10,23	12,48	1.707,01
COMP	03	3.4	Colchão de areia	m ³	21,00	30,50	37,21	781,41
SINAPI	92212	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, fornecimento e assentamento.	m	93,32	118,56	144,64	13.497,80
SINAPI	93360	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ³	158,05	12,35	15,07	2.381,81
COMP	06	3.7	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	1,00	1.092,48	1.332,83	1.332,83
SINAPI	83659	3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	2,00	581,39	709,30	1.418,60
COMP	04	3.9	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	2,00	307,26	374,86	749,72
SINAPI	73856/002	3.10	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	1,00	748,00	912,56	912,56
FONTE	CÓDIGO	3.0	DIVERSOS					258,51
GIDUR	84523	3.1	Limpeza final da obra	m ²	662,84	0,32	0,39	258,51
TOTAL								77.221,90

Demétrio Araújo da Silva
 ENG.º CIVIL
 CREA 160465043-5

24

SCS Construções

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROCA

TOMADA DE PREÇOS 02/2019

PLANTA ORÇAMENTÁRIA

Pavimentação de diversas ruas no município de Itaporoca

Rua Marcos Moises de oliveira

OBRA: LOCAL:

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINICC / Outubro - 2018

B.D.L:

22,00%

Encargos:

87,93%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	VALORES (R\$)
-------	--------	------	------------------------	---------	--------------------	--------------	---------------

SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00X2,50m)	m²	0,00	347,16	0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	357,45	0,29	125,11
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	206,86

FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO	m²	357,45	1,17	32.464,73
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	357,45	1,43	511,15
COMP. COMP.	04.910.02	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	130,79	12,69	17.915,39
COMP.	94993	2.3	Form. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	105,97	48,54	2.024,63
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	105,97	48,54	6.275,54

COMP.	02	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	4,00	714,15	3.485,04
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	24,70	67,52	2.034,54

GIDUR	75390	2.8	Calçada em meio fio	m²	39,24	0,85	40,81
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	0,56	260,00	177,63

FONTE	CÓDIGO	3.0	DIVERSOS	m²	357,45	0,32	139,41
GIDUR	84523	3.1	Limpeza final da obra	m²	357,45	0,39	139,41

TOTAL							32.936,12
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Demétrio Araújo da Silva
 ENG. CIVIL
 CREA 160465043-5



25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 TOMADA DE PREÇOS 02/2019
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
 LOCAL: Rua Josete Maria da Silva Elias



REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Outubro - 2018

Encargos: 87,93%

B.D.I.: 22,00%


FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
FONTE	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					321,74
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00x2,50m)	m²	0,00	284,56	347,16	0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	328,24	0,29	0,35	114,88
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43	206,86
FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO					29.824,95
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	328,24	1,17	1,43	469,38
COMP.	02.702.00	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	328,24	41,08	50,12	16.451,39
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	119,62	12,69	15,48	1.851,72
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	93,68	48,54	59,22	5.547,73
COMP.	02	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	4,00	714,15	871,26	3.485,04
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	21,91	67,52	82,37	1.804,73
GIDUR	75390	2.8	Caiação em meio fio	m²	35,89	0,85	1,04	37,33
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	0,56	260,00	317,20	177,63

Demétrio Araújo da Silva
 ENG. CIVIL
 CREA 160465043-5

26

FONTE	CÓDIGO	3.0	DIVERSOS				128,01
GIDUR	84523	3.1	Limpeza final da obra	m²	328,24	0,32	0,39
							128,01

TOTAL							30.274,70
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------



Demétrio Araújo da Silva
ENG. CIVIL
 CREA 160465043-5

SCS Construções

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
 LOCAL: Rua Sebastião Viana Fernandes

Encargos: 87,93%

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Outubro - 2018

B.D.I.: 22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	UNIT. S/BDI	VALORES (R\$)	
							UNIT. C/ BDI	TOTAL
FONTE	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					388,14
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	m ²	0,00	284,56	347,16	0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	517,93	0,29	0,35	181,28
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43	206,86
FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO					40.986,61
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	517,93	1,17	1,43	740,64
DER - PB	COMP.	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m ²	517,93	41,08	50,12	25.958,65
DER - PB	COMP.	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	163,30	12,69	15,48	2.527,88
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	m	12,00	12,69	15,48	185,76
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m ²	102,44	48,54	59,22	6.066,50
COMP.	01	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	4,00	555,50	677,71	2.710,84
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	33,33	67,52	82,37	2.745,39
GIDUR	75390	2.8	Caiação em meio fio	m ²	48,99	0,85	1,04	50,95
FONTE	CÓDIGO	3.0	DIVERSOS					201,99
GIDUR	84523	3.1	Limpeza final da obra	m ²	517,93	0,32	0,39	201,99
TOTAL								41.576,74

Demétrio Araújo da Silva
 ENG° CIVIL
 CREA 160465043-5

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
TOMADA DE PREÇOS 02/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SCS Construções

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca
LOCAL: Rua Julia Ferreira da Silva

Encargos: 87,93%

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Outubro - 2018

B.D.I.: 22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		TOTAL
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	
FONTE	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					807,16
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00X2,50m)	m²	0,00	284,56	347,16	0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.715,13	0,29	0,35	600,30
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43	206,86
FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO					137.257,81
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	1.715,13	1,17	1,43	2.452,64
COMP.	composição	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	1.715,13	41,08	50,12	85.962,32
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	562,93	12,69	15,48	8.714,16
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	m	17,40	12,69	15,48	269,35
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	381,10	48,54	59,22	22.568,74
COMP.	01	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	10,00	555,50	677,71	6.777,10
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	120,73	67,52	82,37	9.944,53
GIDUR	75390	2.8	Caiação em meio fio	m²	168,88	0,85	1,04	175,64
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	1,24	260,00	317,20	393,33
FONTE	CÓDIGO	3.0	DRENAGEM					15.709,97
SINAPI	73610	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	41,60	0,87	1,06	44,10

Demétrio Araújo da Silva
ENGº CIVIL
CREA 160465043-5

50

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		TOTAL
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	
SINAPI	90092	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ²	96,39	4,03	4,92	474,24
SINAPI	94045	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	130,32	10,23	12,48	1.626,39
COMP	03	3.4	Colchão de areia	m ²	9,36	30,50	37,21	348,29
SINAPI	92212	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	41,60	118,56	144,64	6.017,02
SINAPI	93360	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ²	68,89	12,35	15,07	1.038,17
SINAPI	83659	3.7	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	4,00	581,39	709,30	2.837,20
COMP	04	3.8	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	4,00	307,26	374,86	1.499,44
SINAPI	73856/002	3.9	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	2,00	748,00	912,56	1.825,12
FONTE	CÓDIGO	4.0	DIVERSOS					668,90
GIDUR	84523	4.1	Limpeza final da obra	m ²	1.715,13	0,32	0,39	668,90
TOTAL								154.443,82

Demétrio Araújo da Silva
 ENG.º CIVIL
 CREA 160465043-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

TOMADA DE PREÇOS 02/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SCS Construções

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca

LOCAL: Rua Antônio de Matos Barbosa

Encargos: 87,93%

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Outubro - 2018

B.D.I.: 22,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL

FONTE	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						876,68
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	m²	0,00	284,56	347,16		0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.913,77	0,29	0,35		669,82
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43		206,86

FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO						153.480,00
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	1.913,77	1,17	1,43		2.736,69
COMP.	02.702.00	2.2	Revestimento em paralelepipedo inc.colchao areia	m²	1.913,77	41,08	50,12		95.918,15
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	511,78	12,69	15,48		7.922,35
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	m	54,00	12,69	15,48		835,92
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	446,25	48,54	59,22		26.426,93
COMP.	02	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	12,00	714,15	871,26		10.455,12
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	106,95	67,52	82,37		8.809,47
GIDUR	75390	2.8	Caiiação em meio fio	m²	153,53	0,85	1,04		159,67
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	0,68	260,00	317,20		215,70

Demétrio Araújo da Silva
 ENGº CIVIL
 CREA 160465043-5

31

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL

SCS CONSTRUÇÕES

FONTE	CÓDIGO	3.0	DRENAGEM					15.798,85
SINAPI	73610	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	42,00	0,87	1,06	44,52
SINAPI	90092	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria locais com baixo nível de interferência.	m ³	97,20	4,03	4,92	478,22
SINAPI	94045	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	131,40	10,23	12,48	1.639,87
COMP	03	3.4	Colchão de areia	m ³	9,45	30,50	37,21	351,63
SINAPI	92212	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	42,00	118,56	144,64	6.074,88
SINAPI	93360	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ³	69,54	12,35	15,07	1.047,97
SINAPI	83659	3.7	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	4,00	581,39	709,30	2.837,20
COMP	04	3.8	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	4,00	307,26	374,86	1.499,44
SINAPI	73856/002	3.9	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	2,00	748,00	912,56	1.825,12

FONTE	CÓDIGO	3.0	DIVERSOS					746,37
GIDUR	84523	3.1	Limpeza final da obra	m ²	1913,77	0,32	0,39	746,37

TOTAL								170.901,91
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Demétrio Araújo da Silva
 ENG^o CIVIL
 CREA 160465043-5

32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
SCS **CONCEIÇÕES**
 TOMADA DE PREÇOS 02/2019
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: **Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca**
 LOCAL: **Rua Maria Francisca da Conceição**

Encargos: **87,93%**

REFERÊNCIA DE PREÇOS: **Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Outubro - 2018**


B.D.I.: **22,00%**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	UNIT. S/BDI	VALORES (R\$)		TOTAL
							UNIT. C/ BDI		
								783,48	
FONTE	CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						783,48
SINAPI	74209/001	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00X2,50m)	m²	0,00	284,56	347,16		0,00
SINAPI	78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.647,48	0,29	0,35		576,62
SINAPI	73916/002	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	2,00	84,78	103,43		206,86
								133.968,79	
FONTE	CÓDIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO						133.968,79
SINAPI	72961	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	1.647,48	1,17	1,43		2.355,90
COMP.	composição	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	1.647,48	41,08	50,12		82.571,70
COMP.	04.910.02	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granitica	m	488,35	12,69	15,48		7.559,66
DER - PB	04.910.02	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granitica	m	54,00	12,69	15,48		835,92
SINAPI	94993	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	402,38	48,54	59,22		23.828,94
COMP.	01	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	12,00	555,50	677,71		8.132,52
COMP.	05	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	100,96	67,52	82,37		8.316,08
GIDUR	75390	2.8	Caiação em meio fio	m²	146,51	0,85	1,04		152,37
SICRO	5213570 / JULHO 2017	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	0,68	260,00	317,20		215,70
								642,52	
FONTE	CÓDIGO	3.0	DIVERSOS						642,52
GIDUR	84523	3.1	Limpeza final da obra	m²	1.647,48	0,32	0,39		642,52
TOTAL								135.394,78	

Demétrio Araújo da Silva
 ENGº CIVIL
 CREA 160465043-5

33

SCS Construções



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

TOMADA DE PREÇOS 02/2019


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira												
Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA				Programa PLANEJAMENTO URBANO				Modalidade INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Agente financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Nome do empreendimento Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca				Valor de financiamento/repasso R\$ 920.074,04				
Localização Itapororoca - PB				Tipo de obra/serviço PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				CONTRATO:				
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	Rua do Tambor	6,95	63.949,24	63.949,24		100,00						
2	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	11,72	107.823,88	73.706,95		68,36	34.116,95		31,64			
6	Rua Alzira Joana da Conceição	11,47	105.550,94				105.550,94	-	100,00			
5	Rua José Evangelista da Silva	8,39	77.221,90				58.036,27		75,16	19.185,62		24,84
7	Rua Marcos Moises de oliveira	3,58	32.936,11							32.936,11		100,00
9	Rua Josete Maria da Silva Elias	3,29	30.274,70					-		30.274,70		100,00
4	Rua Sebastião Viana Fernandes	4,52	41.576,74							41.576,74		100,00
3	Rua Julia Ferreira da Silva	16,79	154.443,84									
8	Rua Antônio de Matos Barbosa	18,57	170.901,90									
10	Rua Maria Francisca da Conceição	14,72	135.394,79					-				
Total simples		100,00	920.074,04	137.656,19	-	14,96	197.704,16	-	21,49	123.973,17	-	13,47
Total acumulado		100,00					335.360,35	-	36,45	459.333,52	-	49,92

Demétrio Araújo da Silva
ENG.º CIVIL
CREA 160465043-5

34

SCS Construções



Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira												
Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA			Programa PLANEJAMENTO URBANO				Modalidade INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Agente financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Nome do empreendimento Pavimentação de diversas ruas no município de Itapororoca				Valor de financiamento/repasso R\$ 920.074,04					
Localização Itapororoca - PB			Tipo de obra/serviço PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				CONTRATO:					
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 04			Mês 05			Mês 06		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	Rua do Tambor	6,95	63.949,24	-								
2	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	11,72	107.823,88									
6	Rua Alzira Joana da Conceição	11,47	105.550,94					-				
5	Rua José Evangelista da Silva	8,39	77.221,90									
7	Rua Marcos Moises de oliveira	3,58	32.936,11									
9	Rua Josete Maria da Silva Elias	3,29	30.274,70					-				
4	Rua Sebastião Viana Fernandes	4,52	41.576,74									
3	Rua Julia Ferreira da Silva	16,79	154.443,84	146.247,19	8.196,65	100,00		-				
8	Rua Antônio de Matos Barbosa	18,57	170.901,90				170.901,90		100,00			
10	Rua Maria Francisca da Conceição	14,72	135.394,79					-		135.394,79		100,00
Total simples		100,00	920.074,04	146.247,19	8.196,65	16,79	170.901,90	-	18,57	135.394,79	-	14,72
Total acumulado		100,00		605.580,71	8.196,65	66,71	776.482,61	8.196,65	85,28	911.877,40	8.196,65	100,00

Demétrio Araújo da Silva
 ENG. CIVIL
 CREA 160465043-5

35

CÁLCULO DE BDI	Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrô, Estádios e Quadras Esportivas Instalações p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística	Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrô, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viária Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT	Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	Fornecimento de materiais e equipamentos	Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	Portuárias, Marítimas e Fluviais	% Informado			1º Q			Médio			3º Q			
							1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	
Administração Central (AC)	4,01	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,40	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,56	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,11	0,97	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	7,30	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS,	6,65	Conforme Legislação Específica																	

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%),
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo

B.D.I = 22,00%

Fórmula Utilizada:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

$$BDI = \left[\frac{(1+AC+G+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{1-I} - 1 \right] \cdot 100$$

Demétrio Araújo da Silva
ENGº CIVIL
CREA 160465043-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
TOMADA DE PREÇOS 002/2019

SCS Construções

DETERMINAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (BASE DER/PB)

OBRA: Pavimentação de Rua
LOCAL: Itapororoca - PB



Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia

Valor DER : R\$ 51,83 BDI : 26,15%

Valor sem BDI : $\frac{51,83}{1 + 0,2615} =$ R\$ 41,08

Total = R\$ 41,08

Remoção e recomposição de meio fio em pedra granítica

Valor DER : R\$ 16,01 BDI : 26,15%

Valor sem BDI : $\frac{16,01}{1 + 0,2615} =$ R\$ 12,69

Total = R\$ 12,69

Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granítica

Valor DER : R\$ 16,01 BDI : 26,15%

Valor sem BDI : $\frac{16,01}{1 + 0,2615} =$ R\$ 12,69

Total = R\$ 12,69

Demétrio Araújo da Silva
ENGº CIVIL
CREA 160465043-5

27.477
v006 **PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**

Nº OPERAÇÃO 1054116-72/2018	Nº SICONV 868000/2018	GI/GOV JP	GESTOR MUNICIPALES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA 29/08/2018
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA			MUNICÍPIO / UF ITAPOROROCA/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	
Nº CTEF 00158/2019	EMPRESA EXECUTORA CICERO DOS SANTOS CALIXTO	CNPJ 30.622.090/0001-13	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA			INÍCIO DA OBRA 26/07/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
 Elaboração do documento
 DEMETRIO ARAUJO DA SILVA
 CREA/CAU
 1604650435

Fiscalização
 MARIA NAVEGANTE DA SILVA
 CREA/CAU
 160595098-0
 ART/RRT
 PB2019026955B

SCS Construções



Demétrio Araújo da Silva
ENGRº CIVIL
CREA 160465043-5

40

CAIXAPLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

SCS Construções

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054118-72/2018	Nº SICONV 868000/2018	GIGOV JP	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA			MUNICÍPIO / UF ITAPOROROCA/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	
Nº CTEF 00158/2019	EMPRESA EXECUTORA CICERO DOS SANTOS CALIXTO	CNPJ 30.622.090/0001-13	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA			INÍCIO DA OBRA 26/07/2019

Valor Total do Orçamento: R\$ 920.074,04

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								Rua do Tambor	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	Rua Alzira Joana da Conceição	Rua José Evangelista da Silva	Rua Marcos Moises de Oliveira	Rua Josele Maria da Silva Elias
							1	2	3	4	5	6	
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	m²	10,00	347,16	3.471,60	5-Sinalização/Placa de logradouro/Serviços complementares	10,00	-	-	-	-	
Serviço	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	10.199,62	0,35	3.569,88	5-Sinalização/Placa de logradouro/Serviços complementares	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24
Serviço	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	20,00	103,43	2.068,60	5-Sinalização/Placa de logradouro/Serviços complementares	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nível	2.0	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	10.199,62	1,43	14.585,46	3-Pavimentação	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24
Serviço	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	10.199,62	50,12	511.204,94	3-Pavimentação	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24
Serviço	2.3	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	3.089,32	15,48	47.822,68	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	182,93	376,06	341,98	211,58	130,79	119,62
Serviço	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granítica	m	212,00	15,48	3.281,76	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	14,00	30,00	18,60	12,00	-	-
Serviço	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	2.296,08	59,22	135.973,85	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	162,83	243,19	217,43	140,81	105,97	93,68
Serviço	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	46,00	677,71	31.174,66	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	-	8,00	8,00	4,00	-	-
Serviço	2.7	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	24,00	871,26	20.910,24	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	4,00	-	-	-	4,00	4,00
Serviço	2.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	642,97	82,37	52.961,45	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	38,23	80,27	70,25	45,64	24,70	21,91
Serviço	2.9	Caiçação em meio fio	m²	926,80	1,04	963,88	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	54,88	112,82	102,59	63,47	39,24	35,89
Serviço	2.10	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	5,20	317,20	1.649,45	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	0,20	0,40	0,40	0,48	0,56	0,56
Nível	3.0	DRENAGEM											
Serviço	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	261,92	1,06	277,64	3-Pavimentação	22,00	21,00	42,00	93,32	-	-

Nº OPERAÇÃO 1054116-72/2018	Nº SICONV 868000/2018	GIGOV JP	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA A: 29/0
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA		Município / UF ITAPOROROCA/PB		Localidade / Endereço MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB	Objeto PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	
Nº CTEF 00158/2019	Empresa Executora CICERO DOS SANTOS CALIXTO	CNPJ 30.622.090/0001-13	Objeto do CTEF PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA			Início 26/0

Frentes de Obra:

	Rua Sebastião Viana Fernandes	Rua Julia Ferreira da Silva	Rua Antônio de Matos Barbosa	Rua Maria Francisca da Conceição	
	7	8	9	10	11
5-Sinalização/Placa de logradour/Serviços complementares	-	-	-	-	
5-Sinalização/Placa de logradour/Serviços complementares	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	
5-Sinalização/Placa de logradour/Serviços complementares	2,00	2,00	2,00	2,00	
3-Pavimentação	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	
3-Pavimentação	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	183,30	562,93	511,78	488,35	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	12,00	17,40	54,00	54,00	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	102,44	381,10	446,25	402,38	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	4,00	10,00	-	12,00	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	-	-	12,00	-	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	33,33	120,73	106,95	100,96	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	48,99	168,88	153,53	146,51	
4-Calçadas/Rampas/acessibilidade	-	1,24	0,68	0,68	
3-Pavimentação	-	41,60	42,00	-	

Valor Total do Orçamento: R\$ 920.074,04

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
Serviço	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	m²	10,00	347,16	3.471,60	5-Sinalização/Placa de logradour/Serviços complementares
Serviço	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	10.199,62	0,35	3.569,88	5-Sinalização/Placa de logradour/Serviços complementares
Serviço	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	20,00	103,43	2.068,60	5-Sinalização/Placa de logradour/Serviços complementares
Nível	2.0	PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	10.199,62	1,43	14.585,46	3-Pavimentação
Serviço	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	10.199,62	50,12	511.204,94	3-Pavimentação
Serviço	2.3	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	3.089,32	15,48	47.822,68	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Serviço	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granítica	m	212,00	15,48	3.281,76	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Serviço	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	2.296,08	59,22	135.973,85	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Serviço	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desenhada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	46,00	677,71	31.174,66	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Serviço	2.7	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desenhada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	24,00	871,26	20.910,24	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Serviço	2.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	642,97	82,37	52.961,45	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Serviço	2.9	Caiação em meio fio	m²	926,80	1,04	963,88	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Serviço	2.10	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	5,20	317,20	1.649,45	4-Calçadas/Rampas/acessibilidade
Nível	3.0	DRENAGEM					
Serviço	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	261,92	1,06	277,64	3-Pavimentação

Demétrio Araújo da Silva
ENGº CIVIL
CREA 160465043-5

42

SCS Construções



Frentes de Obra:

Rua do Tambor	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	Rua Alzira Joana da Conceição	Rua José Evangelista da Silva	Rua Marcos Moises de Oliveira	Rua Joselete Maria da Silva Elias
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 920.074,04

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ³	590,48	4,92	2.905,15	3-Pavimentação	50,63	48,61	97,20	200,45	-	-
Serviço	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	605,50	12,48	7.556,63	3-Pavimentação	67,50	64,80	74,70	136,78	-	-
Serviço	3.4	Colchão de areia	m ²	58,94	37,21	2.193,15	3-Pavimentação	4,95	4,73	9,45	21,00	-	-
Serviço	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	261,92	144,64	37.884,10	3-Pavimentação	22,00	21,00	42,00	93,32	-	-
Serviço	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ³	436,65	15,07	6.580,31	3-Pavimentação	35,86	34,77	69,54	158,05	-	-
Serviço	3.7	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	1,00	1.332,83	1.332,83	3-Pavimentação	-	-	-	1,00	-	-
Serviço	3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	18,00	709,30	12.767,40	3-Pavimentação	2,00	2,00	4,00	2,00	-	-
Serviço	3.9	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	18,00	374,86	6.747,48	3-Pavimentação	2,00	2,00	4,00	2,00	-	-
Serviço	3.10	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	9,00	912,56	8.213,04	3-Pavimentação	1,00	1,00	2,00	1,00	-	-
Nível	4.0	DIVERSOS											
Serviço	4.1	Limpeza final da obra	m ²	10.199,62	0,39	3.977,86	5-Sinalização/Placa de logradouro/Serviços complementares	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24

ITAPOROROCA/PB, 02 de novembro de 2019
Local e Data

Demétrio Araújo da Silva
ENG^o CIVIL
CREA 160465043-5

43

SCS Construções

Frentes de Obra:



Valor Total do Orçamento: R\$ 920.074,04

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Rua Sebastião Viana Fernandes	Rua Julia Ferreira da Silva	Rua Antônio de Matos Barbosa	Rua Maria Francisca da Conceição	
								7	8	9	10	11
Serviço	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ²	590,48	4,92	2.905,15	3-Pavimentação	-	96,39	97,20	-	
Serviço	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	605,50	12,48	7.556,63	3-Pavimentação	-	130,32	131,40	-	
Serviço	3.4	Colchão de areia	m ²	58,94	37,21	2.193,15	3-Pavimentação	-	9,36	9,45	-	
Serviço	3.5	Tube de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	261,92	144,64	37.884,10	3-Pavimentação	-	41,60	42,00	-	
Serviço	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m ²	436,65	15,07	6.580,31	3-Pavimentação	-	68,89	69,54	-	
Serviço	3.7	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	1,00	1.332,83	1.332,83	3-Pavimentação	-	-	-	-	
Serviço	3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	18,00	709,30	12.767,40	3-Pavimentação	-	4,00	4,00	-	
Serviço	3.9	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	18,00	374,86	6.747,48	3-Pavimentação	-	4,00	4,00	-	
Serviço	3.10	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	9,00	912,56	8.213,04	3-Pavimentação	-	2,00	2,00	-	
Nível	4.0	DIVERSOS										
Serviço	4.1	Limpeza final da obra	m ²	10.199,62	0,39	3.977,86	5-Sinalização/Placa de logradouro/Serviços complementares	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	

ITAPOROROCA/PB, 02 de novembro de 2019

Local e Data

Demétrio Araújo da Silva
 Responsável Técnico - DEMÉTRIO ARAUJO DA SILVA
 CREA - ENG. CIVIL - 18690435
 CREA 160465043-5

Nº OPERAÇÃO 1054116-72/2018	Nº SICONV 868000/2018	GIGOV JP	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA			MUNICÍPIO / UF ITAPOROROCA/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	
Nº CTEF 00158/2019	EMPRESA EXECUTORA CICERO DOS SANTOS CALIXTO	CNPJ 30.622.090/0001-13	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA			INÍCIO DA OBRA 26/07/2019

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Rua do Tambor	Rua Vitorino Miguel de Oliveira	Rua Alzira Joana da Conceição	Rua José Evangelista da Silva	Rua Marcos Moises de oliveira	Rua Josete Maria da Silva Elias
1	2	3	4	5	6
63.949,23	107.823,90	105.550,95	77.221,90	32.936,12	30.274,70

Valor de Investimento: R\$ 920.074,04

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-	-	-	-	-	-
2	Evento	Placa de obra	R\$	-	-	-	-	-	-	-
3	Evento	Pavimentação	R\$	612.248,13	40.361,85	73.706,95	74.590,25	58.036,27	18.426,55	16.920,77
3	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	10.199,62	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24
3	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	10.199,62	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24
3	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	261,92	22,00	21,00	42,00	93,32	-	-
3	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	590,48	50,63	48,61	97,20	200,45	-	-
3	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m²	605,50	67,50	64,80	74,70	136,78	-	-
3	3.4	Colchão de areia	m³	58,94	4,95	4,73	9,45	21,00	-	-
3	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	261,92	22,00	21,00	42,00	93,32	-	-
3	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m³	436,65	35,86	34,77	69,54	158,05	-	-
3	3.7	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	1,00	-	-	-	1,00	-	-
3	3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	18,00	2,00	2,00	4,00	2,00	-	-
3	3.9	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	18,00	2,00	2,00	4,00	2,00	-	-
3	3.10	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	9,00	1,00	1,00	2,00	1,00	-	-
4	Evento	Calçadas/Rampas/acessibilidade	R\$	294.737,97	19.445,83	32.965,26	29.899,73	18.488,26	14.038,19	12.904,17
4	2.3	Forn. e aplicacao de meio fio em pedra granítica	m	3.089,32	182,93	376,06	341,98	211,58	130,79	119,62

Nº OPERAÇÃO 1054116-72/2018	Nº SICONV 868000/2018	GIGOV JP	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA			MUNICÍPIO / UF ITAPOROROCA/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	
Nº CTEF 00158/2019	EMPRESA EXECUTORA CICERO DOS SANTOS GALIXTO	CNPJ 30.622.090/0001-13	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA			INÍCIO DA OBRA 26/07/2019

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Rua Sebastião Viana Fernandes	Rua Julia Ferreira da Silva	Rua Antônio de Matos Barbosa	Rua Maria Francisca da Conceição		
41.576,74	154.443,82	170.901,91	135.384,78	-	-
7	8	9	10	11	12

Valor de Investimento: R\$ 920.074,04

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	7	8	9	10	11	12
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-	-	-	-	-	-
2	Evento	Placa de obra	R\$	-	-	-	-	-	-	-
3	Evento	Pavimentação	R\$	612.248,13	26.699,29	104.124,91	114.453,69	84.927,59	-	-
3	2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	10.199,62	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	-	-
3	2.2	Revestimento em paralelepípedo inc.colchao areia	m²	10.199,62	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	-	-
3	3.1	Locação de redes de água ou de esgoto	m	261,92	-	41,60	42,00	-	-	-
3	3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	590,48	-	96,39	97,20	-	-	-
3	3.3	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m²	605,50	-	130,32	131,40	-	-	-
3	3.4	Colchão de areia	m³	58,94	-	9,36	9,45	-	-	-
3	3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	m	261,92	-	41,60	42,00	-	-	-
3	3.6	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.	m³	436,65	-	68,89	69,54	-	-	-
3	3.7	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	1,00	-	-	-	-	-	-
3	3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	18,00	-	4,00	4,00	-	-	-
3	3.9	Grelha FF 30X100cm, com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4	und	18,00	-	4,00	4,00	-	-	-
3	3.10	Boca para bueiro simples tubular, DN 0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	und	9,00	-	2,00	2,00	-	-	-
4	Evento	Calçadas/Rampas/acessibilidade	R\$	294.737,97	14.287,32	48.842,85	54.825,16	49.041,19	-	-
4	2.3	Form. e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	3.089,32	163,30	562,93	511,78	488,35	-	-

46

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

SCS Con

Frente de Obra:

Total por frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
					63.949,23	107.823,90	106.550,95	77.221,90	32.936,12	30.274,70
4	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granítica	m	212,00	14,00	30,00	18,60	12,00	-	-
4	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	m²	2.296,08	162,83	243,19	217,43	140,81	105,97	93,68
4	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	46,00	-	8,00	8,00	4,00	-	-
4	2.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	und	24,00	4,00	-	-	-	4,00	4,00
4	2.8	Caiação em meio fio	m²	642,97	38,23	80,27	70,25	45,64	24,70	21,91
4	2.9	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	926,80	54,88	112,82	102,59	63,47	39,24	35,89
4	2.10	Sinalização/Placa de logradouro/Serviços complementares	m²	5,20	0,20	0,40	0,40	0,48	0,56	0,56
5	Evento	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	R\$	13.087,94	4.141,55	1.151,69	1.060,97	697,36	471,37	449,76
5	1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	10,00	10,00	-	-	-	-	-
5	1.2	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	m²	10.199,62	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24
5	1.3	Limpeza final da obra	und	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	4.1		m²	10.199,62	625,79	1.276,79	1.154,20	662,84	357,45	328,24

ITAPOROROCA/PB, 02 de novembro de 2019

Local e Data

Demétrio Araújo da Silva
 ENGº CIVIL
 CREA 160465043-5

47

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

SCS Con

Frete de Obra:

Total por Frente (R\$):

Rua Sebastião Viana Fernandes	Rua Julia Ferreira de Silva	Rua Antônio de Matos Barbosa	Rua Maria Francisca da Conceição		
41.576,74	154.443,82	170.901,91	135.394,78	-	-
7	8	9	10	11	12

Valor de Investimento: R\$ 920.074,04

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	7	8	9	10	11	12
4	2.4	Fornecimento e implantação de cordão de travamento em pedra granítica	m	212,00	12,00	17,40	54,00	54,00	-	-
4	2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	2.296,08	102,44	381,10	446,25	402,38	-	-
4	2.6	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,05 m	und	46,00	4,00	10,00	-	12,00	-	-
4	2.7	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - Largura de 1,35 m	und	24,00	-	-	12,00	-	-	-
4	2.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	642,97	33,33	120,73	106,95	100,96	-	-
4	2.9	Caiação em meio fio	m²	926,80	48,99	168,88	153,53	146,51	-	-
4	2.10	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	5,20	-	1,24	0,68	0,68	-	-
5	Evento	Sinalização/Placa de logradouro/Serviços complementares	R\$	13.087,94	590,13	1.476,06	1.623,05	1.428,00	-	-
5	1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00 x 2,50m)	m²	10,00	-	-	-	-	-	-
5	1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	10.199,62	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	-	-
5	1.3	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25cm	und	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
5	4.1	Limpeza final da obra	m²	10.199,62	517,93	1.715,13	1.913,77	1.647,48	-	-

ITAPOROROCA/PB, 02 de novembro de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: DEMETRIO ARAUJO DA SILVA

CREA / CAU: 1604650435

Demétrio Araújo da Silva
ENG. CIVIL
 CREA 160465043-5

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV Nº SCONV Nº SCONV Nº SCONV
1054116-72/2018 868000/2018 JP

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF ITAPOROROCA/PB
EMPRESA EXECUTORA CNPJ 30.622.090/0001-13

OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA

INÍCIO DA OBRA 26/07/2019

DATA ASSINATURA 29/06/2018

ACÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA

PLANO DE TRABALHO PLANEJAMENTO URBANO

INFORME ABAIXO O NÚMERO DO PERÍODO EM QUE OS EVENTOS SERÃO CONCLUÍDOS (medido por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Placa de obra
3	Pavimentação
4	Catçães/Rampas/ acessibilidade
5	Sinalização/Placa de logradouro/c

Cronograma		Parcela		Acumulado	
%	R\$	%	R\$	%	R\$
14,96%	137.656,18	14,96%	137.656,18	14,96%	137.656,18
21,49%	197.704,17	36,45%	459.333,53	49,92%	613.777,35
13,47%	123.973,19	66,71%	784.879,26	85,28%	920.074,04
16,79%	170.901,91	100,00%			
18,57%	135.394,78				
14,72%	920.074,04				
Mês 01		Mês 05		Mês 06	
Mês 02		Mês 04			
Mês 03					
Mês 04					
Mês 05					
Mês 06					

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

ITAPOROROCA/PB, 02 de novembro de 2019

Responsável Técnico: DEMETRIO ARAUJO
CREA / CAU: 1604850435

Demétrio Araújo da Silva
ENG. CIVIL
CREA 160485043-5

50



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054116-72/2018	Nº SICONV 868000/2018	GIGOV JP	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA			MUNICÍPIO / UF ITAPOROROCA/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	
Nº CTEF 00158/2019	EMPRESA EXECUTORA CICERO DOS SANTOS CALIXTO	CNPJ 30.622.090/0001-13	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA			INÍCIO DA OBRA 26/07/2019

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 920.074,04

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	25/08/2019	137.656,18	137.656,18	14,96%	14,96%	14,96%	30	31	1	0,54%	1	9.110,08
2	24/09/2019	197.704,17	335.360,34	21,49%	36,45%	36,45%	60	62	2	1,09%	2	820.528,37
3	24/10/2019	123.973,19	459.333,53	13,47%	49,92%	49,92%	90	92	2	1,09%	3	86.457,73
4	23/11/2019	154.443,82	613.777,35	16,79%	66,71%	66,71%	120	123	3	1,63%	4	3.977,86
5	23/12/2019	170.901,91	784.679,26	18,57%	85,28%	85,28%	150	153	3	1,63%	5	-
6	22/01/2020	135.394,78	920.074,04	14,72%	100,00%	100,00%	180	184	4	2,17%	6	-
											7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 920.074,04		100,00%			Dias Adiant. / Atraso:		4	2,17%		

ITAPOROROCA/PB, 02 de novembro de 2019
Local e Data

Demétrio Araújo da Silva
ENGº CIVIL
CREA 160465043-5

Resp. Tec. Fiscal.: MARIA NAVEGANTE DA SILVA
CREA / CAU: 160595098-0
ART: PB20190269559

27.477 v006 micro